

BESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ - MŰSZAKI LEÍRÁS -

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Ajánlatkérő
**„Vagyonvédelmi, beléptető és munkaidő-nyilvántartó rendszer kiépítése,
vagyonvédelmi eszközök beszerzése”**
tárgyú beszerzési eljárásban

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Vagyonvédelmi, beléptető és munkaidő-nyilvántartó rendszer kiépítése, vagyonvédelmi eszközök beszerzése.

1. rész: KIVITELEZÉS

1. Beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési területén beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése: kiépítéssel 66 telephely, valamint bővítéssel 4 telephely érintett, a mellékelt exceltábla szerint.

A bejáratok felszerelése beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszerrel:

- kívülről belépőkártya olvasó telepítése,
- kívülről munkaidő terminál telepítése,
- belülről nyitó kapcsoló/gomb telepítése,
- síkmágnes zár felszerelése, ahol ez nem lehetséges, ott mágneszár és külső fix kilincsgomb beépítése,
- ajtó visszahúzó szerkezet telepítése,
- kábelezés, programozás, üzembe helyezés.

Azon telephelyeken, ahol több ajtóra kell beléptetőrendszert telepíteni, ott munkaidő terminált csak az elsődlegesen használt ajtóra szükséges felszerelni.

Beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszerrel bővítendő telephelyek:

Az alábbi négy telephelyen belépőkártya olvasó és mágneszár van telepítve, ezeken a telephelyen az előző pontban részletezett módozatra kell bővíteni a rendszert:

Telephelyek:

- Vízellátás: Nyírtassi vízműtelep, Pátróhai vízműtelep, Hodászi vízműtelep
- Csatornázás: Nyíribronyi szennyvíztisztító telep

Meglévő elektromos működtetésű kapuk átalakítása belépőkártyás vezérlésre:

- belépőkártya olvasó telepítése a belépő és a kilépő oldalra,
- kábelezés, programozás, üzembe helyezés.

Telephelyek:

- Vízellátás: Paszabi víztermelő telep, Kótaji víztermelő telep, Nyírteleki víztermelő telep, Mátészalkai vízellátási alközpont
- Csatornázás: Központi komposztáló telep, Encsencsi szennyvíztisztító telep

Kapuk elektromos működtetésű, belépőkártyás vezérlésre alakítása:

- a meglévő kétszárnyú vagy tolókapura elektromos működtetésű nyitó szerkezet telepítése,
- belépőkártya olvasó telepítése a belépő és a kilépő oldalra,
- kábelezés, programozás, üzembe helyezés.

Telephelyek:

- Vízellátás: Nyírbátori vízellátási alközpont
- Csatornázás: Kisvárdai -, Nyírbátori -, Mátészalkai szennyvíztisztító telepek

2. Kamerarendszer és riasztórendszer telepítése és beüzemelése

Újonnan telepítendő kamera és riasztó rendszer:

- telepítés a mellékelt dokumentáció szerint,
- távbejelzéssel, saját APN-en keresztül,
- kábelezés, üzembe helyezés.

Telephelyek:

- Vízellátás: Dombrád-Kistiszaháti vízműtelep, Nyírbogdányi vízműtelep, Ömbölyi vízműtelep, Penészleki vízműtelep, Teremi vízműtelep
- Csatornázás: Nyírbogdányi- és Hodászi szennyvíztisztító telepek

Meglévő kamerarendszer bővítése:

Vízellátási telephelyek:

1. Kisvárdai II. vízműtelep
 - további 1 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pont megfigyelésére,
 - kábelezés, üzembe helyezés.
2. Dombrádi vízműtelep
 - további 2 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pontok megfigyelésére,
 - kábelezés, üzembe helyezés.
3. Demecseri vízműtelep
 - további 2 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pontok megfigyelésére,
 - kábelezés, üzembe helyezés.
4. Nyírbátori vízellátási alközpont
 - további 2 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pontok megfigyelésére,
 - kábelezés, üzembe helyezés.
5. Kemecei vízműtelep
 - további 1 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pont megfigyelésére (utcafront felőli bejárat),
 - kábelezés, üzembe helyezés.
6. Ibrányi vízellátási alközpont
 - további 1 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pont megfigyelésére,
 - kábelezés, üzembe helyezés.
7. Mátészalkai vízellátási alközpont
 - további 2 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pontok megfigyelésére,
 - kábelezés, üzembe helyezés.
 - meglévő 5db működésképtelen kamera hibafeltárása, javítása, üzembehelyezése. (Eszközcseré esetén az eszközt az Ajánlatkérő biztosítja.)

Csatornázási telephelyek:

1. Újfehértói szennyvíztisztító telep
 - további 1 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pont megfigyelésére,
 - kábelezés, üzembe helyezés.
2. Kisvárdai szennyvíztisztító telep
 - további 1 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pont megfigyelésére,
 - további 1db kamera felszerelése meglévő oszlopra, a kapu belépési pont megfigyelésére,
 - kábelezés, üzembe helyezés.
3. Dögei szennyvíztisztító telep
 - további 1 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pont megfigyelésére,
 - kábelezés, üzembe helyezés.
4. Szabolcsveresmarti szennyvíztisztító telep
 - további 1 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pont megfigyelésére,
 - kábelezés, üzembe helyezés.
5. Leveleki szennyvíztisztító telep
 - további 1 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pont megfigyelésére,
 - kábelezés, üzembe helyezés.

6. Mátészalkai szennyvíztisztító telep
 - további 2 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pont megfigyelésére,
 - további 4 db vagyonvédelmi kamera felszerelése a mellékelt dokumentáció szerint
 - kábelezés, üzembe helyezés.
7. Csengeri szennyvíztisztító telep (új tisztító épület)
 - további 1 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pont megfigyelésére,
 - további 4 db vagyonvédelmi kamera felszerelése a mellékelt dokumentáció szerint
 - kábelezés, üzembe helyezés.
8. Ibrányi szennyvíztisztító telep
 - további 1 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pont megfigyelésére,
 - kábelezés, üzembe helyezés.
9. Dombrádi szennyvíztisztító telep
 - további 1 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pont megfigyelésére,
 - kábelezés, üzembe helyezés.
10. Rakamazi szennyvíztisztító telep
 - további 1 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pont megfigyelésére,
 - további 4 db vagyonvédelmi kamera felszerelése a mellékelt dokumentáció szerint
 - kábelezés, üzembe helyezés.
11. Tiszalöki szennyvíztisztító telep
 - további 1 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pont megfigyelésére,
 - kábelezés, üzembe helyezés.
12. Gávavencsellői szennyvíztisztító telep
 - további 1 db kamera felszerelése külső homlokzatra, a belépési pont megfigyelésére,
 - kábelezés, üzembe helyezés.

2. rész: ESZKÖZBESZERZÉS

IP kamerák 2Mp (Dahua) Dahua IPC-HFW1230S-0280B- S4	10 db
IP kamerák 5Mp (Dahua)	11 db

Teljesítés: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. Központi raktár.