



■ Cím: NYÍRSEGVÍZ Zrt. 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5
 ■ Levelezési cím: NYÍRSEGVÍZ Zrt. 4401 Nyíregyháza, Pf. 290
 ■ E-mail cím: nyirsegviz@nyirsegviz.hu

■ Telefon: (42) 523-600
 ■ Fax: (42) 523-610
 ■ Web: www.nyirsegviz.hu

Címzett:	MÉLYGÉPTEK KFT.	Tárgy:	Üzemeltetői nyilatkozat
Irányítószám:	4400	Dátum:	2024.07.18
Cím:	Nyíregyháza	Iktatószám:	21305-2024
Utca:	Szent István utca	Ügyműve:	Csordás Roland
Házszám:	3. II/10	Melléklet:	

Tisztelt Barota György Zoltán Tervező Úr!

Demecser, Szabolcs vezér utca szennyvíz nyomóvezeték kiváltás engedélyezési tervdokumentációját (E-közműazonosító: 635288653, tervező: KRAMPÁCS Tervező és Szolgáltató BT, valamint MÉLYGÉPTEK KFT., tervszámok: 10/2024, 1117/2024) köszönettel vettük, melyre vonatkozóan Társaságunk részéről az alábbi nyilatkozatot adjuk.

A vasúti pálya alatti szennyvízvezeték rossz állapota indokolta jelen terv elkészítését. Két különböző dimenziójú vezetékszakaszt épít meg. A meglévő nyomóvezetékbe befűzendő kisebbik D140 átmérőjű vezeték tartalék üzemeltetést fog képezni, az új nyomvonalon tervezett nagyobb D 200 átmérőjű vezeték fogja biztosítani a folyamatos üzemeltetést. A tervezett új D200 átmérőjű 136,20 fm hosszú és a D140 átmérőjű 77,50 fm hosszú PE 80 SDR 11 nyomóvezetékek vízszintes nyomvonalvezetését, elhelyezési módját, valamint a beépítendő idomok helyét és időrendbeli megvalósítását nem kifogásoljuk.

A szennyvíz nyomóvezetéken tervezett tompahegesztéssel történő kötéskialakításokat csak a vasúti pálya alatti átvezetésnél fogadjuk el, egyéb helyeken elektrofűtő karmantyúkat és idomokat kérünk a kötéskialakításoknál betervezni és a kivitelezés során alkalmazni. A meglévő tolózárnak között tervezett a tartaléküzemeltetést biztosító D140 vezeték az aknákból történő, az esetlegesen előforduló hiba elhárítása nem biztosított. Ezen oknál fogva az új tolózárak mögé (a vasúti pálya alatti vezetékszakaszt tisztíthatósága érdekében) egy-egy megfelelő anyagminőségű és átmérőjű T idomot kérünk betervezni. Amennyiben a tolózárnak mérete nem teszi lehetővé aknában történő tolózár és a T idom egymás utáni elhelyezését, úgy az aknában csak a T idom – függőleges ágán szor csatlakozóval - kiépítését kérjük. Ez esetben a D200 vezeték csatlakozási pontjaihoz a 2 db T idomra tervezett D200/140 PE80 SDR11 szűkítőidomok után kell a DN 125 föld alatti tolózárakat betervezni.

A DN200 föld alatti tolózárak után a D200 KPE vezeték egy szerelési (bontható) közdarabot kell betervezni.

Az új föld alatti tolózárak csapszárral és csapszárszekrénnel kiegészítve legyenek megtervezve.

A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt az előre kötésnél-kiváltásnál szakfelügyelet megrendelése szükséges. Társaságunktól a szakfelügyeletet a nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu e-mail címen kell megrendelni a kivitelezést megelőzően legalább 7 munkanappal.



A megépült szennyvíz nyomóvezetékek sikeres műszaki átadás-átvételének és az üzemeltetésre való átvételének feltételei:

- műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, azt lezáró jegyzőkönyv megléte.
- Az átadási dokumentáció átadása papír (2 példány) és digitális állományban.
- Jelenlétünkben elvégzett sikeres nyomáspróba
- A megépült vezetékek nyíltárkos geodéziai bemérése az e-közmű nyilvántartásról szóló 324/2013 (VIII.29) Kormányrendelet 5. sz. mellékletében foglalt műszaki leírás szerint

A fent leírtak figyelembe vételével módosított tervdokumentáció birtokában áll módunkban a Demecser, Szabolcs vezér - Gyár utca között a vasút alatti szennyvíz nyomóvezeték kiváltás engedélyezéséhez hozzájárulni. Kérjük a módosított tervek mielőbbi jóváhagyását.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos utca 12. sz.


VÉGH ILDIKÓ
Északi szennyvízüzem üzemvezető


SIPOS TAMÁS
Műszaki irodavezető



■ Cím NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4400 Nyíregyháza Tó utca 5
 ■ Levelezési cím NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4401 Nyíregyháza Pf. 290
 ■ E-mail cím nyirsegviz@nyirsegviz.hu

■ Telefon (42) 523-600
 ■ Fax (42) 523-610
 ■ Web www.nyirsegviz.hu

Címzett:	MÉLYGÉPTEK KFT.	Tárgy:	Üzemeltetői nyilatkozat
Irányítószám:	4400	Dátum:	2024.08.21
Cím:	Nyíregyháza	Iktatószám:	24430-2024
Utca:	Szent István utca	Ügyintéző:	Csordás Roland
Házszám:	3. II/10	Melléklet:	

Tisztelt Barota György Zoltán Tervező Úr!

Demecser, Szabolcs vezér utca szennyvíz nyomóvezeték kiváltás módosított csomóponti engedélyezési tervdokumentációját (iktatószáma:22965-2024) köszönettel vettük, melyre vonatkozóan Társaságunk részéről az alábbi nyilatkozatot adjuk.

A tárgyra vonatkozó tervek (E-közműazonosító: 635288653, tervező: KRAMPÁCS Tervező és Szolgáltató BT, valamint MÉLYGÉPTEK KFT., tervszámok: 10/2024, 1117/2024) nyilatkozatunkat 2024.07.18-án megadtuk.

Jelen módosított csomóponti tervek a 21305-2024 iktatószámon kiadott nyilatkozatunkban foglaltak alapján, üzemeltetői elvárásainknak megfelelően készült. A tervezett 1.-es és 2.-es csomóponti módosítások, a kormányozhatóság, a tisztítási és szerelési pontok kialakítása ellen kifogást nem emelünk.

A jelen és a 21305-2024 iktatószámon kiadott nyilatkozatunk együttes figyelembe vételével a Demecser, Szabolcs vezér - Gyár utca között a vasút alatti szennyvíz nyomóvezeték kiváltás engedélyezéséhez és kivitelezéséhez hozzájárulunk.

NYÍRSÉGVÍZ
 Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Nyíregyháza


VÉGH ILDIKÓ
 Északi szennyvízüzem üzemvezető


SIPOS TAMÁS
 Műszaki irodavezető



MÁV ZRT.
PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
TERÜLETI TÁVKÖZLŐ-, ERŐSÁRAMÚ-, ÉS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI OSZTÁLY

MŰSZAKI ADATEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

**HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSHEZ JELEN JEGYZŐKÖNYV
VASÚT ÜZEMBENTARTÓI HOZZÁJÁRULÁS MELLÉKLETEKÉNT HASZNÁLHATÓ FEL!**

Krampács Bt.

Nyíregyháza

Kiss Ernő u. 30/A

Iktatószám: 55-197/2024/MAV

Tárgy: Vasúti pálya keresztezése

Ügyintéző: Szabó József

Telefon: 06-1-513-1521

Email: szabo.jozsef7@mav.hu

Beruházás tárgya: Demecser állomás nyomott szennyvízvezeték kiváltása.

Tervezett létesítmény megnevezése: Vasúti pálya bal oldalán párhuzamos szennyvízvezeték építése a Nyíregyháza – Záhony vasútvonal 269+04 – 269+35 MÁV szelvényei között, valamint keresztezés a 269+35 MÁV szelvényben nyomott szennyvízvezetékkel. (Demecser)

Tervszám: 10/2024

Rajzszám: VR-1

Melléklet: 1db nyomvonalrajz

Megállapítás:

- A fenti MÁV szelvények között Záhony felé nézve a jobb szélső pályatest jobb oldalán a mellékelt kábel nyomvonalrajz adatai szerint távközlő és biztosítóberendezési vonali és helyi, valamint erősáramú kábelek találhatóak földben fektetve.
- A fenti MÁV szelvények között Záhony felé nézve a jobb szélső pályatest jobb oldalán az előbbi nyomvonal mellett, GSM-R 2 optikai alépítmény található földben fektetve.

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN

4024. Debrecen, Piac u. 18. Telefon / FAX : 06-1-513-1575

db.palyavasut@mav.hu

6. számú melléklet

- A fenti MÁV szelvények között Záhony felé nézve a jobb szélső pályatest jobb oldalán a vágánytengelytől mérve kb. 3 – 19 fm. között több nyomvonalon biztosítóberendezési kábelek találhatóak.
- A fenti MÁV szelvények között erősáramú (felsővezeték, térvilágítás, energiaellátás) érintettség áll fenn.

A kivitelezés során betartandó előírások:

- Akik villamosított vasútvonalakon a felsővezeteki berendezés biztonsági övezetén belül rendszeresen, vagy ideiglenesen munkát végez munkavégzés során köteles betartani az E.101.sz. Általános utasítás (A normálnyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére NKH által UVH/VF/NS/A/125/0/2017. sz. alatt jóváhagyott) előírásait.
- Tilos minden olyan tevékenység, amelynek során az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezeteki berendezések közvetlenül, vagy a munkához szükséges szerszámokkal, eszközökkel a megközelítési távolságnál kisebb mértékben megközelíthetők. A megközelítési távolság általános mértéke 2 m. Amennyiben ez nem tartható be, a munkálatokat csak az érintett felsővezeteki berendezés feszültségmentesítése után, szakközeg jelenlétében, az általa átadott munkaengedély (E101. sz. Utasítás 1.1. Függelék) birtokában szabad megkezdeni és végezni.
- Feszültségmentesítéssel járó munkák esetén - a szükséges pályakapacitás korlátozás vonatkozó utasítások szerinti - határidőre történő megkérése a megrendelő feladata.
- A földkábel műszeres nyomvonal kitűzését a munkálatok megkezdése előtt kérjük elvégeztetni!
- A MÁV kábelek indító-, vagy fogadó aknába nem kerülhetnek!
- A kábelek nyomvonalán, és attól ± 2 m-re gépi földmunka nem végezhető!
- A keresztezési szelvényben kérjük a kábelek pontos helyének meghatározását kézi feltárással, ezt követően a kábelek védelméről szükség szerint gondoskodni kell!
- A kábelek pontos helyét kutatóárokkel kell meghatározni, és azt az új megvalósítási vagy kivitelezési tervek felé kell vezetni.
- Az erősáramú alépítmények fölött 30 cm-es takarásig gépi tömörítést alkalmazni tilos!
- A kivitelezési munkáknál kérjük a földalatti közművek és vezetékek keresztezésére, megközelítésére és megóvására vonatkozó MSZ 7487-2:80-as szabvány, a 289/2012.(X.11.) Kormányrendelet, a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól, a 103/2003. (XII.27.) GKM rendelet 4. számú melléklet az Országos Vasúti Szabályzat I. Kötet (A vasúti pálya keresztezésekor vagy védőtávolságon belül (50m) történő megközelítésekor minden esetben meg kell szerezni a vasút engedélyesének vagy kezelőjének hozzájárulását.) , a 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról a 253/1997.(XII.20) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) és a 191/2009. (IX.15.) Korm.r. az építőipari kivitelezésről szóló rendelet idevonatkozó előírásait.

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS BÉRÜHÁZÁSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN


4024. Debrecen, Piac u. 18. Telefon / FAX : 06-1-513-1575

db.palyavasut@mav.hu

6. számú melléklet

- Észrevételeinket a tervező tudomásul vette, melyeket a kivitelezővel közölni fog.
- A kivitelezési munka csak akkor végezhető, ha a kiadott vasút üzemeltetési hozzájárulást és a jóváhagyott tervvel azonos tartalmú kiviteli tervet a kivitelező a munkavégzés ideje alatt a helyszínen tartja, a szakfelügyeletet ellátó MÁV dolgozónak bemutatja, és betartja annak utasításait.
- Figyelmetlen, vagy gondatlan munkavégzésből eredő rongálásért a felelősség a kivitelezőt terheli!
- Ez az „Egyeztetési nyilatkozat” kivitelezésre nem jogosít!
- Az engedélyezési tervet fel kell terjeszteni 4 példányban :a MÁV ZRt. Pályaműködtetési Vezérigazgató-Helyettesi Szervezet, Pályavasúti Területi Igazgatóság 4024. Debrecen, Piac u. 18. címre. (db.palyavasut@mav.hu)
- A munka megkezdése előtt 15 nappal kérjük a szakfelügyelet megrendelését kettő eredeti példányban a munkakezdés pontos idejének megjelölésével, az Adóigazgatási azonosító szám, valamint a pénztintézet és bankszámla szám feltüntetésével, és Vállalkozási Szerződést kell kötni a MÁV ZRt. Pályaműködtetési Vezérigazgató-Helyettesi Szervezet Pályavasúti Területi Igazgatóság, 4024. Debrecen Piac u. 18. címen. (személyesen vagy postafordultával írásban), Tel:06-1-513-1575, email: db.szakfelugyelet@mav.hu
- A kivitelezőnek a vasúti területen csak érvényes belépési engedély birtokában lehet munkát végeznie. A belépési engedélyt a MÁV Zrt. BF TVB Debrecen (4024 Debrecen, Piac utca 18.) adja ki. Szakfelügyeleti szerződés kötése esetén a belépési engedélyek kiadása pályavasúti kapcsolattartó közreműködésével történik.
- A megkért szakfelügyelet ideje alatt kérjük, hogy a kivitelező részéről felelős személy tartózkodjon a helyszínen, aki a szakfelügyelet teljesítését a helyszínen még aznap bélyegzőjével és aláírásával leigazolja a szakfelügyeletet ellátó munkavállalónk által vitt formanyomtatványon.
- A „Műszaki Adatszolgáltatási jegyzőkönyv” érvénytartama: 2 év. Amennyiben a létesítmény ezen időtartam alatt nem valósul meg, érvénytartamának meghosszabbítását meg kell kérni.

Dátum:2024. június 17.





Fekete László
Területi TEB Osztályvezető

fent megadott észrevételeket tudomásul vettem:

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
4024. Debrecen, Piac u. 18. Telefon / FAX : 06-1-513-1575
db.palyavasut@mav.hu

6. számú melléklet

Dátum:

.....
(tervező neve)

.....
(cég megnevezése)

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN

4024. Debrecen, Piac u. 18. Telefon / FAX : 06-1-513-1575

db.palyavasut@mav.hu

OPUS TIGÁZ Zrt.
4200 Hajdúszoboszló
Rákóczi u. 184.
Verőcze Attila
verocze.attila@opusenergetika.hu
www.opustigaz.hu

MÉLYGÉPTEKV KFT.

Nyíregyháza
Szent István utca 3. II/10.
4400

Tisztelt Cím!

Tárgy: Demecser, Szabolcs vezér utca szennyvíz nyomóvezeték vasút alatti kiváltás, új szennyvíz nyomóvezeték vasút alatti átvezetés engedélyezési tervére vonatkozó, közműegyeztetés és közmű-üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím kérelmére Társaságunk a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtását szabályozó 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 37. § és 38. § alapján, valamint a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet, továbbá az MSZ 7048/1-1983, az MSZ 7048/3-83, és az MSZ 7487:2021 szabvány figyelembevételével, a felülvizsgálatra benyújtott **635288653** e-közmű azonosítószámú, **1117/2024** törzsszámú tervdokumentáció kapcsán az alábbi közműnyilatkozatot adja tárgyi beruházás építéshatósági engedélyezési eljárásához.

Szakági nyilvántartásunk szerint a tervezési területen Társaságunk tulajdonában lévő gázelosztó hálózat üzemel. A megküldött tervdokumentációban a gázelosztó vezeték nyomvonalára feltüntetésre került.

A tervezett szennyvíz nyomóvezeték vasút alatti kiváltás, új szennyvíz nyomóvezeték vasút alatti átvezetés építési munkálatai érintik (keresztelik) a helyszínrajzokon feltüntetett Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő **Gyár utcai középnymású gázelosztó rendszer** nyomvonalát, biztonsági övezetét.

A munkálatok elkezdését megelőzően 8 nappal az **OPUS TIGÁZ Zrt. Nyíregyházi Üzeméhez** címezve (4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 102. szám, e-mail: gazinfo@opusenergetika.hu) a **kivitelezést ténylegesen végző vállalkozás köteles írásban bejelenteni a kivitelezés megkezdésének időpontját**. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, címét, felelős műszaki vezetője nevét és telefonszámát.

Az építési munkálatok megkezdése előtt szakmai felügyeletünket meg kell rendelni. Társaságunk képviselőjével az építéssel érintett területet be kell járni. Az építési tevékenység végzőjének - szakmai felügyeletünk mellett - az építési területen a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a tiltott gépi földmunka övezetét ki kell jelölni. **A gázelosztó vezeték nyomvonalának és a tiltott gépi földmunkavégzés övezetének kijelölése nélkül építési tevékenységet végezni nem lehet.**

Az építési területen található gázelosztó vezeték szerelvényeinek meglétét, esetleges hiányát és az egyéb észrevételeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül az üzemeltető írásos engedélye nélkül tilos anyagok elhelyezése, tárolása.

Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonalára felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődésszerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

A 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 38. § (6) bekezdés szerint, **gépi földmunkát a keresztelt gázelosztó vezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet!**

501010101/004762-001/2024



213706088



Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/0089(8)-219(8)
ISO 14001: KIR/81(3)-160(3)
ISO 45001: MEBIR/43(3)-40(3)

Ezen rendelet (7) bekezdése alapján az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - gondoskodnia kell:

- az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt - az üzemeltető szakmai felügyelete mellett - a keresztezett létesítmény nyomvonalára és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről.
- a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról, a keresztezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.
- a kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A tiltott gépi földmunkavégzés övezetén belül földmunkavégzésre, a gázvezeték feltárására majd eltakarására, csak szakmai felügyeletünk mellett kerülhet sor. Kivitelezőnek az érintett gázelosztó vezeték felszíni létesítményeinek állagmegóvásáról, a csapszekrények és aknafedelek terepszinten tartásáról gondoskodni kell.

A tervezett szennyvíz nyomóvezeték a gázelosztó vezeték nyomvonalára nem kerülhet. Párhuzamos nyomvonal vezetés esetén, a tervezett szennyvíz nyomóvezetékét úgy kell megvalósítani, hogy a gázelosztó vezetékhez legközelebb eső felületeinek vízszintes építési távolsága minimum 1,0 méter lehet.

A szennyvíz nyomóvezeték a gázvezeték csak alulról keresztezheti. A kivitelezés során a keresztezett üzemelő gázvezeték és a kiépítésre kerülő szennyvíz nyomóvezeték „védőcsővének” külső palástjai között függőlegesen mért keresztezési távolság 0,2 méternél kisebb, illetve azok keresztezési szöge 30°-nál kisebb nem lehet.

Amennyiben az előírt védőtávolságok biztosításában kétségek merülnek fel, az érintett gázelosztó vezeték szakaszokat szakmai felügyeletünk mellett fel kell tární. A feltárt, üzemelő gázvezeték szakaszok mechanikai sérülésekkel, illetéktelen beavatkozással szembeni védelméről kivitelezőnek minden esetben gondoskodni kell. Továbbá, a gázvezeték keresztezéseinél nyitott munkaárokban a szemle lehetőségét biztosítani kell a szakmai felügyeletünket ellátók részére, akik írásban nyilatkoznak a létesítmény eltakarhatóságára vonatkozóan.

Az üzemelő gázelosztó rendszer megközelítésénél, keresztezésénél amennyiben a megközelítési, keresztezési távolság nem biztosítható, a beruházás terhére annak átalakítása válhat szükségessé. Ebben az esetben, a beruházónak megállapodást kell kötnie az elvégzendő munkák műszaki-gazdasági feltételeire vonatkozóan.

A megállapodás megkötését a beruházó az OPUS TIGÁZ Zrt. Fejlesztési szervezet Vezetékfejlesztési csoportjánál kezdeményezheti a 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 102. címen. A gázelosztó vezetéken szükséges beavatkozásokat csak a megállapodásban rögzített gazdasági és műszaki feltételek betartásával lehet elvégezni.

A létesítmény kivitelezése során az érintett üzemelő gázvezeték rendszeren vagy tartozékaiban okozott károkért a kivitelezőt felelősség terheli, függetlenül a gázvezeteki rendszer meglévő jelzéseinek („G” jelű tábla, jelzőszalag, irányjelzők) állapotától. Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázelosztó vezetékben, illetve tartozékaiban bármilyen sérülés keletkezik, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a **06/80-300-300** éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon. A gázvezetéken vagy tartozékaiban bekövetkezett hibát csak Társaságunk szakemberei háríthatják el.

A munkaterület átadás-átvételére, a tervezett létesítmény műszaki átadás-átvételére valamint használatbavételi, és egyéb hatósági eljárásaira Nyíregyházi Üzemünket - írásos értesítés formájában - a joghatályos nyilatkozattal érdekében meg kell hívni!

Az egyeztetett nyomvonal megváltoztatása esetén, ismételt közműegyeztetést kell kezdeményezni az E-közmű rendszeren keresztül. A Társaságunk által egyeztetett tervet, és a közműnyilatkozatunk egy példányát a munkaterületen kell tartani.

Jelen nyilatkozat a kiadástól számított 1 évig érvényes. A tervezett létesítmények terv szerinti megvalósításához fenti előírások betartása mellett hozzájárulunk.

Jelen nyilatkozatot, az engedélyezési tervdokumentáció mellékleteként kérjük kezelni!

Debrecen, 2024. július 16.

OPUS TIGÁZ Zrt.

Földgázelosztás

Területi üzemeltetési egység Debrecen

4030 Debrecen, Híd u. 1.

2022

Kéki Sándor

Műszaki csoportvezető

OPUS TIGÁZ Zrt.

OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyilatkozott
Érintettség

Dátum: 2024.07.02. 09:52

Válasz: Érintett

Leírás:

Nincs kiegészítés.

Első válasz

Dátum: 2024.07.17. 14:52

Válasz: Nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Leírás:

A beadott dokumentációból hiányzik egy földkábel, amelyet a tervezőnek elküldtünk. A beadott dokumentációk alapján a tervezett munkálatok érintik és keresztezik a tulajdonunkban lévő közcélú 0,4 kV-os légvezetékes és földkábeles hálózataink hatásterületeit (biztonsági övezeteit). A kivitelezésénél kérjük figyelembe venni a 0,4 kV-os légvezetékes, valamint 22 kV-os légvezetékes hálózat megközelítésére vonatkozó szabványokat. Kivitelezés és az üzemeltetés során betartandók a VET 2007. évi LXXXVI. tv. 124,133,137 §, az MSZ EN 50341-1,2 az MSZ 7487, az MSZ 2364, az MSZ 172, az MSZ 1585 és az 13207 szabványok előírásai, valamint a vezetékek biztonsági övezetére vonatkozó előírások (2/2013.(I.22.) NGM rendelet) és az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről (4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet) szóló előírásokat. Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni. A biztonsági távolságok a következők: Névleges feszültség Biztonsági távolság 1000 V – ig 1,0 m 1 kV – tól 110 kV – ig 3,0 m A kivitelezés semmilyen körülmények között nem veszélyeztetheti a tartószerkezetek állékonyságát, ezért ennek megfelelően kell a munkavégzés technológiáját megválasztani! Ha kivitelezéskor munkavédelmi okok miatt a közműveink feszültségmentesítése is szükséges, akkor azt írásban kérjük megrendelni. Felhívjuk figyelmüket, hogy az adatszolgáltatásban csak azon csatlakozó földkábelek kerültek felvezetésre, melyek 2003. január 1 után létesültek és társaságunk tulajdonában vannak. Azonban, a 2003. január 1 előtt létesült csatlakozó földkábelek rendszerhasználói tulajdonúak, melyek nem kerültek felvezetésre. Az áramhálózati kábelek, műtárgyak közelében és biztonsági övezeten belül csak kézi földmunka végezhető szakfelügyelet megrendelése mellett. A szakfelügyeletet minimum 25 nappal az érintett szakasz kivitelezési munkálatainak megkezdése előtt az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. Nyíregyházi Üzem Ügyfélkapcsolati csoportjától e-mailben (gonczi.csilla@opusenergetika.hu), vagy írásban a 4401 Nyíregyháza, Pf. 405. postai címre megküldve kérjük megrendelni. A szakfelügyeletet megrendelő levélnek, tartalmaznia kell az alábbiakat: - megrendelő pontos címe - a munkavégzés pontos helye - a számlavezető bank neve, számlaszám - adószám - a kapcsolattartó személy neve Felhívjuk figyelmüket, hogy ha szakfelügyelet vagy feszültségmentesítés megrendelése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli! A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. –

nek a 06-80-210-310 zöldszámon. Azokon a szakaszokon, ahol a tervezett munkálatok, az Elosztói Engedélyes tulajdonát képező kábelek, műtárgyak hatásövezetét (biztonsági övezetét) érintik és a kivitelezés során a szabványban előírt távolságok nem tarthatóak, annak áthelyezéséről, kiváltásáról az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.- től műszaki gazdasági tájékoztatót kell kérni. Ezen tájékoztató alapján lehetséges az áthelyezés tervezésének indítása. Az áthelyezés tervezési, engedélyeztetési, és kiviteli költsége teljes egészében a megrendelőt terhelik! Társaságunk tulajdonában lévő létesítmények esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei - szakfelügyelettől függetlenül - a kivitelezőt terhelik. A kivitelezéshez hozzájárulásunkat megadjuk a fentebb leírtak kötelező betartása mellett. Jelen nyilatkozat a kiadástól számított 1 évig érvényes.



Fixed Access Tribe
Inventory Chapter

1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36.

Tel: - Fax: -

Mélygépterv Kft.
Nyíregyháza
Szent István út 3.II.e.10.
4400

Ügyiratszám: 423315-125466112/2024

Ügyintéző: Vida Imre

Telefon: -

Telefax: -

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: **635288653**

Tárgy jellege: **EGYÉB**

Tárgy helyszíne:

Tárgy: **Demecser, Szabolcs vezér utca szennyvíz nyomóvezeték kiváltás engedélyezési terve kérelme**

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság) benyújtott tervét a Társaság 2024. 07 hó 01-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Alépítmény ☒

Földkábel ☐

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát:	érinti ☒	nem érinti ☐
körzet hálózatát:	érinti ☐	nem érinti ☒
gerinc hálózatát:	érinti ☐	nem érinti ☒
zárt célú hálózatát:	érinti ☐	nem érinti ☒

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Service Management and Field Operations Tribe, Field East Run Team, Debrecen (4026 Debrecen Bethlen Gábor utca 1., levélcím: 4047 Debrecen, Tel: -, Fax: -)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

Szakfelügyelet megrendelés: kelet.szakfelugyelet@telekom.hu



2024.07.02
423315-125466112/2024
Oldalszám: 2 / 2

-Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

-A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.

-A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.

-A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.

-Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.

-Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Társaság létesítményét.

-A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

-A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.

-A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.

-Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.

-A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.

-Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.

-A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.

-A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

-A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2025.07.02

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

, 2024.07.02

A közműkezelői nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.